

内管工事費見積単価表

平成 13 年 8 月 1 日 実施
平成 30 年 1 月 10 日 改定



熱海ガス株式会社

1. 適用範囲

本単価は、木質系建物、鉄骨系建物、鉄筋・鉄骨コンクリート系建物の内径80mm以下（PE管は呼び径200A以下）のガス内管工事費見積りに適用します。

2. 用語の定義

(1) 工事種別

- ① 新設
ガスメーターを新規に取付ける工事
- ② 撤去新設
既設ガス設備を全て撤去し、ガスメーターを新規に取付ける工事
- ③ 増設
既設ガス設備にガス栓を増やす工事（埋設白ガス管が改善される場合は⑧とする）
- ④ 取替・変更
既設ガス設備を入・取替または移設する工事（埋設白ガス管が改善される場合は⑧とする）
- ⑤ 撤去
既設ガス設備を撤去する工事
- ⑥ メーター再設
既設ガス設備を使用しガスメーターを取付ける工事
- ⑦ LPから切替
ガスメーターを新規に取付ける工事のうち、LPガスから都市ガスに切替となる工事
- ⑧ 白ガス管改善工事
埋設白ガス管の改善となる工事
- ⑨ その他
上記①から⑧以外のガス工事

(2) 建物種別

- ① 木質系建物
建物の壁および床の構造を木質材料で建築する建物（但し、鉄骨系建物で壁・床とも構造が木質材料で建築する建物を含む。）
（在来木造、2×4、木質プレハブ工法 等）
- ② 鉄骨系建物
鉄骨軸組で建物の壁・床の構造のいずれかを軽量気泡コンクリート板（ALC）、プレキャストコンクリート板（PC）、セラミックス板など、工場であらかじめ作成した型材によって建築する建物。
- ③ 鉄筋コンクリート系建物

鉄筋コンクリート建物、鉄骨鉄筋コンクリート建物、コンクリートブロック建物、PC壁構造建物。

3. 特殊材料費

お客様のお申込み又は工事個所の状況により、特殊な材料を要する場合の工事費用。

4. 特別工程費

お客様のお申込み又は工事個所の状況により、特別の工程を要する場合の工事費用。

5. 割増工事費

夜間割増工事、休日割増工事の加算額の取扱は以下によります。

(1) 夜間割増工事費

- ① お客様のお申込みにより、午後7時から翌日の午前6時までの間に工事を行う場合に適用します。
- ② 午後7時以降に待機を行った場合には、上記の他に待機時間に応じた割増を別途加算させていただきます。

(2) 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた1月1日から1月4日、7月15日、12月31日をいいます。

6. 見積延長の計算方法

見積延長の計算は、管種・口径別に0.5m単位とし、端数は四捨五入します。

ただし、延長が0.5m未満のときは0.5mとします。

7. その他

- ① 本単価表に記載されている単価には、消費税は含まれておりません。
消費税は、別途申し受けます。
- ② 本単価表に記載のない項目については、別途個別見積とします。

I 木質系

<フレキ工法>

見積金額=[フレキ管単価×延長+CD 管付フレキ管単価×延長+ガス栓単価×個数+特殊材料費+特別工程費(フレキ管—鉄管接続)×箇所+特別工程費(その他)+割増工事費]×(1+諸経费率)

区 分		口 径	1 0 A	1 5 A	2 0 A	2 5 A	3 2 A
	フ レ キ 管	円/m	1,570	1,830	2,490	3,290	3,350
	C D 管 付 フ レ キ 管	円/m	2,160	2,940	3,720	4,710	
	ガ ス 栓 単 価	円/個	付表 1 (P . 9) 参照				
	特 殊 材 料 費		別表 1 (P . 10~11) 参照				
	特 別 工 程 費		別表 2 (P . 12~15) 参照				
	割 増 工 事 費		別表 3 (P . 16) 参照				
	諸 経 費 率		1 0 %				

II 鉄骨系

<フレキ工法>

見積金額=[フレキ管単価×延長+CD 管付フレキ管単価×延長+ガス栓単価×個数+特殊材料費+特別工程費(フレキ管—鉄管接続)×箇所+特別工程費(その他)+割増工事費]×(1+諸経费率)

区 分		口 径	1 0 A	1 5 A	2 0 A	2 5 A	3 2 A
	フ レ キ 管	円/m	1,720	1,980	2,710	3,570	3,640
	C D 管 付 フ レ キ 管	円/m	2,430	3,300	4,170	5,280	—
ガ ス 栓 単 価		円/個	付表 1 (P . 9) 参照				
特 殊 材 料 費			別表 1 (P . 10~11) 参照				
特 別 工 程 費			別表 2 (P . 12~15) 参照				
割 増 工 事 費			別表 3 (P . 16) 参照				
諸 経 費 率			1 0 %				

Ⅲ 鉄筋系

<フレキ工法>

見積金額=[フレキ管単価×延長+CD 管付フレキ管単価×延長+ガス栓単価×個数+特殊材料費+特別工程費(フレキ管—鉄管接続)×箇所+特別工程費(その他)+割増工事費]×(1+諸経费率)

区 分		口 径	1 0 A	1 5 A	2 0 A	2 5 A	3 2 A
	フ レ キ 管	円/m	1,820	2,080	2,850	3,760	3,830
	C D 管 付 フ レ キ 管	円/m	2,610	3,550	4,460	5,650	
	ガ ス 栓 単 価	円/個	付表 1 (P . 9) 参照				
	特 殊 材 料 費		別表 1 (P . 10~11) 参照				
	特 別 工 程 費		別表 2 (P . 12~15) 参照				
	割 増 工 事 費		別表 3 (P . 16) 参照				
	諸 経 費 率		1 0 %				

I 木質系

<ネジ・メカニカル工法>

見積金額=[埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+ガス栓単価×個数+特殊材料費+特別工程費(PE管-鉄管接続)×箇所+特別工程費(その他)+割増工事費]×(1+諸経费率)

区分		口 径		15A	20A	25A	30A 32A	40A	50A	80A 75A	100A	150A	200A
			円/m										
埋 設	PLS-F管 (メカニカル)	円/m		5,030	5,890	6,900	8,170	10,290	13,070				
	PE管	円/m			3,590	3,760		4,990	7,190	9,710	11,350	16,840	
非 埋 設	白ガス管	円/m	3,040	3,260	4,030	4,620	5,000	6,510	9,470				
	PLS-F管 (ネジ)	円/m	3,960	4,080	5,050	6,260	6,780	8,370	11,000				
ガス栓単価		円/個	付表1 (P. 9) 参照										
特殊材料費			別表1 (P. 10~11) 参照										
特別工程費			別表2 (P. 12~15) 参照										
割増工事費			別表3 (P. 16) 参照										
諸経费率			10%										

埋設管工事の掘削費は別途

II 鉄骨系

<ネジ・メカニカル工法>

見積金額=[埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+ガス栓単価×個数+特殊材料費+特別工程費(PE管-鉄管接続)×箇所+特別工程費(その他)+割増工事費]×(1+諸経費率)

区分		口 径		15A	20A	25A	30A 32A	40A	50A	80A 75A	100A	150A	200A
			円/m										
埋 設	PLS-F管 (メカニカル)	円/m		5,030	5,890	6,900	8,170	10,290	13,070				
	PE管	円/m			3,590	3,760		4,990	7,190	9,710	11,350	16,840	
非 埋 設	白ガス管	円/m	3,540	3,760	4,570	5,210	5,600	7,260	10,460				
	PLS-F管 (ネジ)	円/m	4,460	4,580	5,590	6,830	7,380	9,170	11,840				
ガス栓単価		円/個	付表1 (P. 9) 参照										
特殊材料費			別表1 (P. 10~11) 参照										
特別工程費			別表2 (P. 12~15) 参照										
割増工事費			別表3 (P. 16) 参照										
諸経費率			10%										

埋設管工事の掘削費は別途

Ⅲ 鉄筋系

<ネジ・メカニカル工法>

見積金額＝[埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+ガス栓単価×個数+特殊材料費+特別工程費(PE管－鉄管接続)×箇所+特別工程費(その他)+割増工事費]×(1+諸経费率)

区 分		口 径		15A	20A	25A	30A 32A	40A	50A	80A 75A	100A	150A	200A
			円/m										
埋 設	PLS-F管 (メカニカル)	円/m		5,030	5,890	6,900	8,170	10,290	13,070				
	PE管	円/m			3,590	3,760		4,990	7,190	9,710	11,350	16,840	
非 埋 設	白ガス管	円/m	3,870	4,090	4,920	5,610	5,990	7,770	11,120				
	PLS-F管 (ネジ)	円/m	4,800	4,920	5,940	7,200	7,770	9,690	12,420				
ガス栓単価		円/個	付表1 (P. 9) 参照										
特殊材料費			別表1 (P. 10~11) 参照										
特別工程費			別表2 (P. 12~15) 参照										
割増工事費			別表3 (P. 16) 参照										
諸経费率			10%										

埋設管工事の掘削費は別途

(付表 1)

ガ ス 栓 単 価 (取付工事費を含みます。)

品 名		単価 (円/個)
露出ガス栓 1 口	LAヒューズコック 10A	4,610
	LAヒューズコック 15A	5,380
	LAコンセントヒューズコック 10A	4,770
	LBヒューズコック 10A	4,610
	LBヒューズコック 15A	5,380
	LBコンセントヒューズコック 10A	4,770
露出ガス栓 2 口	LA2口ペアヒューズコック 10A	8,290
	LB2口ペアヒューズコック 10A	8,290
埋込ガス栓	壁型コンセントヒューズコック(FV554A-07)	6,520
	床型コンセントヒューズコック(G955A-07D)	9,480
	壁型取替部品 [2・3・4本ビス] (PF・PG57A)	8,880
	壁型取替部品 [縦型2本ビス] (PF56A-07D)	7,350
	壁型取替部品 [横型2本ビス] (PF56B-12D)	8,600
	壁型取替部品 [2口用] (PF58-07D)	9,170
	壁型取替部品 [2口用] (PG58-07D)	
	床型取替部品 (PF55-07D PF48-07D)	7,890
	床型取替部品 (PG55-07D)	
ネジコック	Lネジコック 15A	3,210
	Iネジコック 15A	3,210
ハン ド コ ッ ク	ハンドコック 15A	2,560
	ハンドコック 20A	2,890
	ハンドコック 25A	3,770
	ハンドコック 32A	5,570
メ タ ル ホ ー ス	メタルホース 15A×200L	3,150
	メタルホース 15A×250L	3,150
	メタルホース 15A×300L	3,490
	メタルホース 15A×400L	3,810
	メタルホース 15A×600L	4,030
	メタルホース 20A×200L	4,100
	メタルホース 20A×250L	4,140
	メタルホース 20A×400L	4,880

	メタルホース 20A×600L	5,250
	メタルホース 25A×250L	5,270
メーター コック	メーターコック 20A	3,180
	メーターコック 25A	4,090
	メーターコック 32A	6,090
	メーターコック 40A	8,340
	メーターコック 50A	11,610
	メーターコック 20A(ネジカバー付)	4,490
	メーターコック 25A(ネジカバー付)	5,270
化粧割座金	化粧割座金	110
つまみ取替	ネジコック用	
	ヒューズコック用	
	ハンドコック用	

フレキ用ガス栓

	品名	単価 (円/個)	
露出ガス栓 1口	フレキ UI ネジガス栓 10A × 1/2		
	フレキ UI ネジガス栓 15A × 1/2	4,310	
	フレキ UI ネジガス栓 20A × 1/2	5,150	
	フレキ UI ネジガス栓 20A × 3/4	5,190	
	フレキ UI ネジガス栓 25A × 3/4	5,690	
	フレキ UL ネジガス栓 10A × 1/2		
	フレキ UL ネジガス栓 15A × 1/2	3,740	
	フレキ UL ネジガス栓 20A × 3/4	4,880	
	LAヒューズコック 10A(固定金具)	6,550	
	LAヒューズコック 15A(固定金具)	7,320	
	LAコンセントヒューズコック 10A(固定金具)	6,700	
	LBヒューズコック 10A(固定金具)	6,550	
	LBヒューズコック 15A(固定金具)	7,320	
	LBコンセントヒューズコック 10A(固定金具)	6,700	
	LA2口ペアヒューズコック 10A(固定金具)		
	LB2口ペアヒューズコック 10A(固定金具)		
	Lネジコック 15A(固定金具)	5,150	
	Iネジコック 15A(固定金具)	5,150	

フレキ埋込 ガス栓	壁型ボックスヒューズ (G776AF-07D)	9,310
	増設タイプ[露出] (G854A3-07D)	7,340
	薄型埋込タイプ (G856B5-07D)	8,290
	壁コンセント (G856A5-07D)	8,290
	壁埋込 2口 (G866A5-12)	12,290
	壁埋込壁貫通 (G858A5-07D)	8,290
	壁埋込分岐 (G859A5-07D)	8,810
	埋込壁可変 (G876A5-12)	8,290
	埋込壁 E 二口可変 (G877A5-12)	8,400
	埋込壁丸穴 (G856AC5-12)	8,290
	壁貫通同芯 (G858AC5-12)	8,290
	埋込床タイプ (G855A5-07D)	7,710
	埋込床丸穴斜 (G855ACN5-07D)	7,710
	埋込床丸穴直 (G855AC5-07D)	7,710
	埋込床可変 (G875A-07D)	10,350
埋込電気付 (G857A5-07D)	9,600	

固定金具を座付きエルボに変更可とする

特殊材料費 (取付工事費を含みます。)

別表 1

① ボールバルブ

露出型

(単位：円/個)

品名 \ 口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
ネジ型ボールバルブ	4,260	4,960	6,660	9,880	11,940	16,910	51,930
フランジ型ボールバルブ (日立 BM10K FOL)					41,790	47,630	81,620

埋設型

(単位：円/個)

品名 \ 口径	25A	32A 30A	40A	50A	80A 75A	100A	150A	200A
P L S M 型 ボールバルブ				68,340	110,080			
P E 型ボールバルブ	36,310	36,980		51,920	74,200	85,930	268,050	314,520

② 業務用自動ガス遮断装置関係(取付含む)

(単位：円／個)

品名	単価
自動ガス遮断装置 25A KCV-II型	21,740
自動ガス遮断装置 32A KCV-II型	34,130
自動ガス遮断装置 40A KCV-II型	88,170
自動ガス遮断装置 50A KCV-II型 (F付)	140,120
自動ガス遮断装置 80A KCV-II型 (F付)	185,340
操作盤 (25A～32A) KCV-II型用	42,260
操作盤 (40A～80A) KCV-II型用	43,870
自動ガス遮断装置取替 25A KCV-II型	19,150
自動ガス遮断装置取替 32A KCV-II型	30,090
自動ガス遮断装置取替 40A KCV-II型	83,350
自動ガス遮断装置取替 50A KCV-II型 (F付)	127,930
自動ガス遮断装置取替 80A KCV-II型 (F付)	159,320
試験・調整	15,380

③ 緊急遮断装置関係(取付含む)

(単価：円／個)

トキコワンショット型緊急遮断弁 80A (MVE0808ADP)	624,520
トキコ CO ボンベ型緊急遮断弁 50A (MBA0505BNR)	775,340
トキコ CO ボンベ型緊急遮断弁 80A (MBA0808BNR)	962,470
トキコ緊急遮断弁マイコン式操作盤 1台用(MEC1T2型)	528,590
トキコ緊急遮断弁マイコン式操作盤 2台用(MEC2T2型)	689,520
トキコ緊急遮断弁用炭酸ガスボンベ 25・50A用	3,710
トキコ緊急遮断弁用炭酸ガスボンベ 80A用	3,710
桂製低圧緊急遮断弁 32A	156,180
桂製低圧緊急遮断弁 40A	166,500
桂製低圧緊急遮断弁 50A	229,140
桂製低圧緊急遮断弁 80A	380,160
桂製低圧緊急遮断弁操作盤 ESV-C2F1-IK	330,640
桂製低圧緊急遮断弁操作盤 ESV-C2F1-H	266,270
桂製低圧緊急遮断弁操作盤 TK-ESC1	201,900
外付け型感震器 TK-GEA	65,110
感震器(ビブコン) V-925	12,870

④ マンホール

(単位：円／1式)

品名	単価
バルブマンホール	49,070
水取器用マンホール	28,100

⑤ 絶縁材料

(単価：円／個)

品名 \ 口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
白絶縁ソケット	2,280	2,670	3,200	3,860	5,270	6,170	13,010
PC絶縁ソケット	2,610	3,090	3,720	4,490	5,610	7,150	14,470
OS型絶縁スペーサー						58,800	94,810

⑥ フレキシブルメタルホース

(単価：円／個)

品名 \ 口径	25A×300L	32A×300L	40A×300L	50A×300L	80A×300L
ユニオンフレキ管	6,420	8,090	10,370	15,050	
フランジフレキ管	12,100			29,190	41,130

(単価：円／個)

品名 \ 口径	25A×500L	32A×500L	40A×500L	50A×500L	80A×500L
ユニオンフレキ管					
フランジフレキ管				27,540	38,570

品名 \ 口径	32A×300L	50A×300L	80A×300L	32A×800L	50A×800L	80A×800L
SUSフランジフレキ管	25,740	43,900	71,350			
フランジフレキ管				12,860	28,400	43,800

⑦ ホールサイトジョイント

(単価：円/個)

品名 / 口径	組フランジ型	フランジ型	フランジ型	フランジ型
	50A	32A	50	80A
ホールサイトジョイント 200L	278,650	209,620	278,650	435,030
ホールサイトジョイント防食カバー 200L・300L	41,570	31,450	41,570	53,540
エキスパンション継手 (ねじ) EXJ		131,860	168,690	240,460

⑧ 昇圧防止装置

(単価：円/個)

品名 / 口径	
IHB-20A (6 N m ³ /h)	20,860
SGX-25A (15 N m ³ /h)	39,520
IGL-50S (50 N m ³ /h)	250,580

⑨ 需要家メーター

品名 / 号数	2.5号	4号	6号	10号	16号
N型メーター	14,820	17,660	17,660	64,780	75,420
マイコン型メーター	24,970	27,170	27,170	55,450 (KB型)	91,850

品名 / 号数	25号	40号	65号	100号	120号
N型メーター	150,020	227,430	365,240	365,560	365,560
マイコン型メーター					

※メーターユニオン含む

特別工程費（取付工事費を含みます。）

別表 2

① メーター取付け

（単価：円／台）

項目 \ 号数	NB2.5～ NB6	KB10	NB16	N25～N40	N65～ N120
ユニオン取付け含む	4,150	5,880	14,270	22,720	63,020
メーターのみ取付け	1,140	1,340	3,620	6,280	20,560
メーターユニット	8,210				
メーターユニット （フレキ用）	7,490				

② メーター取外し

（単価：円／台）

項目 \ 号数	NB2.5～ KT・KB10	NB10～ NB16	N25～ N50	N65～ N120
メーター取外し	1,090	1,720	5,620	18,950

③ 接続・取出し

（単価：円／ヶ所）

項目 \ 口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A	100A
鉄管機器接続 （ユニオン接続）	6,170	7,460	9,350	11,820	13,740	16,890		
鉄管接続 （IMS接続）	5,990	6,730	7,420	10,240	11,160	12,320	19,160	33,680 （HGM-I）
露出内管取出 （チーズ分岐 IM 継手接 続）		6,990	7,850	10,980	12,050	13,720	23,050	
埋設内管取出し （PLSM 継手）		7,230	8,080	9,170	10,380	13,430	25,080	
マジックジョイント		13,850 20×20	15,510 25×25	18,990 32×32	22,770 40×32	24,590 50×32	46,220 80×50	72,690 100×50

機器接続 (材料提供) (メタルホース・フレキ コック接続等)	1,710	2,380	3,060					
---------------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

フレキ管—鉄管接続

(単価：円/ヶ所)

項 目 \ 口 径	10A	15A	20A	25A	32A
フレキ管—鉄管接続	1,540	1,680	2,470	3,650	4,230

フレキ管分岐

(単価：円/ヶ所)

項 目 \ 口 径	10A	15A	20A	25A
分岐チーズ	6,070	6,070	7,950	7,950
枝ネジチーズ		4,380	5,260	7,250
分岐サドル				

PE 管—鉄管接続

(単価：円/ヶ所)

品 名 \ 口 径	25A×20A	25A×25A	30A×25A	30A×32A	50A×50A	75A×80A
トランジションメカ S・L		9,220	10,430	10,670	16,030	26,270
トランジションネジ L	6,080	5,480	6,270	6,200	9,740	17,020
ライザー管(カバー付き)			9,930			

PE 管—鋼管接続

品 名 \ 口 径	100A×100A	150A×150A	200A×200A
KPM センブル	101,110	134,250	161,960

PE 管分岐接続

品 名 \ 口 径	25A×25A	30A× 25A・30A	50A×50A	75A×75A	100A× 75A・100A
チーズ分岐(EF-T)	5,880	7,010	10,740	22,380	52,590
品 名 \ 口 径	150A× 75A・100A・150A			200A× 75A・100A・150A・200A	
チーズ分岐(EF-T)	95,080			154,890	

品名 \ 口径	50A× 25A・30A	75A×25A ・30A・50A	100A×25A ・30A・50A	100A×75A
サービスチーヅ分岐 (EF-SPT)	9,480	13,020	19,390	22,120
品名 \ 口径	150A×25A ・30A・50A	150A×75A	200A×25A ・30A・50A	200A×75A
サービスチーヅ分岐 (EF-SPT)	20,610	35,800	24,280	51,410
品名 \ 口径	30A	50A	75A	
サービスチーヅ分岐 50A (EF-SPYT)	12,460			
サービスチーヅ分岐 75A (EF-SPYT)	17,880	17,880		
サービスチーヅ分岐 100A (EF-SPYT)	24,620	24,620	29,280	
サービスチーヅ分岐 150A (EF-SPYT)	26,140	26,140	39,750	
サービスチーヅ分岐 200A (EF-SPYT)	30,730	30,730	54,780	

活管分岐取出し

項目 \ 号数	50A	80A	100A	150A	200A
TR付同口径活管分岐 TR-SSB	43,590	53,120			
鋼管用活管分岐継手 K-SSB			166,540	238,260	320,180

項目 \ 号数	40A×25A	50A×32A	80A×32A	80A×50A	4×2	6×2
PLSM サービスサドル	19,970	23,960	25,230	31,490		
鋼管用白クランプ CL(日立)						
項目 \ 号数	100A× 50A	100A× 80A	150A× 50A	150A× 80A	200A× 80A	
日本鋳鉄管 割スリーブ (鋼管用ゴムシート付き)	79,800	91,090	97,830	108,090		

日本鑄鉄管 クランプ (鋼管用ゴムシート付き) 鋼管用					136,760
--------------------------------	--	--	--	--	---------

④ ガス管他撤去

(単価：円/m)

項目 \ 口径	50A以下	80A
ガス管撤去	2,140	3,220

(単価：円/ヶ所)

項目 \ 口径	25A以下	32A	40A	50A	80A
切断 メカニカル継手止め	7,840	9,350	10,810	11,810	19,710
切断 EF・ねじ継手止め	3,260	3,920	4,330	6,020	8,420
項目 \ 口径	15A以下	20A	25A	32A	
切断 フレキ継手止め	3,350	3,920	4,910	5,650	

(単価：円/ヶ所)

壁型コック閉栓(部品使用)G57A用	3,300
壁型コック閉栓(部品使用)G56A・B用	7,120
ガス栓撤去	1,510

⑤ 掘削・埋め戻し

(単価：円/m³) (単価：円/回)

掘削・埋戻し (人力)	13,000
掘削・埋戻し (機械)	3,630
掘削・埋戻し (重機回送)	14,500
ミニユンボ (0.05 クラス)	12,500

⑥ 塗装

(単価：円/m)

項目 \ 口径	20A	25A	32A	40A	50A	80A
2回塗	970	970	1,200	1,200	1,420	1,630
3回塗	1,300	1,300	1,600	1,600	1,780	2,130

⑥ 支持金具 等

(単価：円/ヶ所)

項目 \ 口径	15A	20A	25A	32A	40A	50A	80A
支持金具 (ステンレス吊り)	2,050	2,110	2,210	2,270	2,390	2,590	3,130
支持金具 (ステンレス立て)	1,510	1,550	1,680	2,120	2,300	2,830	3,040
SUS A型ブラケット	12,240 (200)	12,240 (200)	12,240 (200)	16,020 (250)	16,020 (250)	20,020 (300)	20,020 (300)
メッキ A型ブラケット	7,500 (200)	7,500 (200)	7,500 (200)	8,460 (250)	8,460 (250)	10,310 (300)	10,310 (300)

⑦メーター固定

単価：円/ヶ所)

項目 \ 口径	2.5号~ 10号	16号	25号 40号	65号~ 100号	レジ ン メーター台	メーター ユニット 支持金具
メーター固定	7,640	9,610	11,770	14,560	17,860	1,710

⑧ 管受台ベース

(単位：円/個)

項目 \ 口径	20A~25A	32A~40A	50A	80A
管受台ベース	7,930	7,930	7,930	8,180

(材料費のみ) (単位：円/ヶ所)

項目	
ステンレス製吊振止金具	2,630

⑨ はつり・補修 等

項 目			20・25A	32・40A	50A	80A	
項 目	区 分	単 位					
はつり		円/m	2,720	3,730	5,030	6,000	
補 修		円/m	1,600	1,740	2,070	2,890	
はつり補修		円/m	4,320	5,470	7,100	8,890	
穴 あ け ・ 補 修	穴あけ	160mm 以下	円/ヶ所	2,130	2,420	2,920	3,300
	穴埋め 補修			1,780	2,000	2,480	2,550
	穴あけ 及び補 修			3,910	4,420	5,400	5,850
	穴あけ	161mm ～200mm	円/ヶ所	2,530	2,890	3,450	4,470
	穴埋め 補修			2,240	2,320	2,880	3,230
	穴あけ 及び補 修			4,770	5,210	6,320	7,700
	穴あけ	201mm ～260mm	円/ヶ所	5,240	6,140	6,520	8,250
	穴埋め 補修			3,300	3,440	3,690	5,020
	穴あけ 及び補 修			8,540	9,580	10,210	13,270
	穴あけ	261mm ～300mm	円/ヶ所	8,720	10,440	11,760	13,080
	穴埋め 補修			3,840	3,840	4,480	5,070
	穴あけ 及び補 修			12,560	14,270	16,240	18,150
	穴埋め 補 修	301 ～400mm	円/ヶ所	4,660	5,070	5,450	6,160

⑩ コンクリートこわし・復旧関係

(単位：円/m²)

項目 \ 厚さ	50mm 以下	51～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
コンクリートこわし	2,650	3,920	5,800	6,920	9,030	10,300
コンクリート復旧	4,550	6,330	8,010	10,410	15,440	18,330
コンクリート壊し及び復旧	7,200	10,250	13,810	17,330	24,470	28,630

⑪ カッター関係

(単位：円/m)

項目 \ 厚さ	30mm 以下	31～ 50mm	51～ 80mm	81～ 100mm	101～ 150mm	151～ 200mm	201～ 250mm	251～ 300mm
カッター切り	1,090	1,740	2,630	3,470	4,490	6,400	7,590	8,780

⑫ スリーブ設置

(単位：円/ヶ)

項目 \ 口径	75φ以下	100φ	150φ	200φ	250φ	
スリーブ 設置	梁	4,690	5,270	6,000	6,800	7,660
	床・壁	2,670	3,490	4,230	5,010	5,870

⑬ 穴あけ (ダイヤモンドカッター)

(単位：円/ヶ所)

壁厚 \ 穴あけ口径	50φ	75φ	100φ	125φ	150φ
100mm 以下	6,640	7,230	7,950	8,360	8,900
101～160mm	7,980	8,770	9,740	10,300	11,050
161～200mm	8,750	9,730	10,940	11,640	12,630
201～260mm	9,590	10,770	12,250	13,130	14,350
261～300mm	11,260	12,340	13,700	14,760	16,240
301～400mm	13,580	15,020	16,830	18,280	20,300
401～500mm	17,070	19,090	21,640	23,800	26,780
501～600mm	22,450	25,510	29,390	33,050	38,080

⑭ フレキ管工事関係

(単位：円/m)

項目 \ 口径	8A~10A	15A	20A	32A
10Aフレキ管モール工事	1,400			
フレキよろい管	1,280	1,540	2,050	2,420

割 増 工 事 費

別表 3

割増工事費 = (埋設管単価×延長+非埋設管単価×延長+ガス栓単価×個数+特殊材料費+特別工程費+) × 割増率+夜間待機費

割増率は、以下のとおりとします。

項 目	割 増 率
夜 間	3 5 %
休 日	1 5 %

① 夜間割増工事費

- a. お客様の申込みにより、午後 7 時から翌日の午前 6 時までの間に工事を行う場合に適用します。
- b. 午後 7 時以降に待機を行った場合には、上記の他に待機時間に応じた割増額を別途加算させていただきます。

② 休日割増工事費

お客様のお申込みにより、休日に工事を行う場合に適用します。

この場合の休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律に規定する休日ならびに当社で定めた 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、7 月 1 5 日および 1 2 月 3 1 日をいいます。